

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowa drogi gminnej nr 108068B Wyszonki Kościelne - Wyszonki Nagórki w lok.rob. 0+000 - 0+875,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,875		
2	2,3,4,5,6	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm wraz z wywozem karpiny, gałęzi i drągowiny na odl. do 2 km	szt	9,000		
3	7,8,9,10,11	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm wraz z wywozem karpiny, gałęzi i drągowiny na odl. do 2 km	szt	3,000		
4	12,13,14,15	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny, gałęzi i drągowiny na odl. do 2 km	szt	1,000		
5	16,17	D.01.02.01.10	Karczowanie pni drzew o średnicy 101-130 cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km	szt	2,000		
6	18	D.01.02.01.71	Rozebranie przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm	m	10,000		
7	19,20.	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	183,63		
8	21,22,23	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	528,41		
9	24,25,26,27, 28	D.03.01.01.11	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 50 cm pod koroną drogi wraz z obrukowaniem kamieniem na betonie skarp przy przepustach	m	22,00		
10	29,30,31,32	D.03.02.01.41	Ułożenie przepustów korytkowych o wym. 60x60 cm na ławie betonowej grub. 20 cm z betonu B-20	m	10,00		
11	33		Pionowa regulacja zaworów wodociągowych	szt	4,00		
12	34,35		Demontaż i ponowne ustawienie hydrantu naziemnego	szt	1,00		
13	36	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	4 885,52		
14	37,38,39	D.04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	826,850		
15	40,41	D.05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej grb. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	4 655,550		
16	42,43,44,45	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m ²	4 560,57		
17	46,47	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	948,00		
18	48,49,50	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur PHED o Ø 40 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i obrukowaniem wlotów i wylotów kamieniem na betonie	m	59,00		
19	51	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.13	m	141,00		
20	52,53	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	11,00		
21	54	D.08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem ław	m	197,00		
22	55	D.08.02.02.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm	m	197,00		

23	56,57,58,59, 60,61,62	D.10.07.01.13	Wykonanie nawierzchni na zjazdach na drogi boczne z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 grub. w-wy 4+3 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 20 cm	m ²	319,75		
24	63	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m ²	187,50		
25	64		Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,88		
26	65	D.10.07.01.13	Wyniesienie punktów osnowy geodezyjnej	szt	5,00		
						Razem:	
						Podatek VAT 23%	
						Wartość brutto:	

Sporządził:

Miroslaw Luniewski

Upraw. proj. i kierow. budowy
Spec. konstr.-inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/86