

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowa drogi gminnej nr 108073B w m. Trojanówek w lok. 0+000 - 0+368,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,368		
2	2,3,4,5,6	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm wraz z wywozem karpiny, gałęzi i drągowiny na odl. do 2 km	szt	20,000		
3	7,8	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz z odwozem gruzu na odl. do 1 km	m	32,000		
4	9,10.	D.01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych i demontaż tablic znaków drogowych	szt	1,000		
5	11,12	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	99,10		
6	13,14	D.02.01.01.11	Roboty ziemne z transportem wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV wraz z wbudowaniem w nasyp	m ³	9,07		
7	15,16,17	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	99,70		
8	18	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2 015,20		
9	19,20,21	D.04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	320,170		
10	22,23	D.05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej grb. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	1 901,120		
11	24,25,26,27	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m ²	1 868,00		
12	28,29	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	964,00		
13	30,31	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur "Vipro" o Ø 40 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych	m	50,00		
14	32,33	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	9,00		
15	34,35,36,37, 38,39,40	D.10.07.01.13	Wykonanie nawierzchni na zjazdach na drogi boczne z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 grub. w-wy 4+3 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 20 cm	m ²	43,50		
16	41	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m ²	60,00		
17	42		Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,368		
18	43		Wyniesienie punktów osnowy geodezyjnej	szt	1,00		
Razem:							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto:							

Sporządził:

Mirosław Łutjewski

Uprawn. projekt. kierow. budowy
Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, tom 33/16