

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: przebudowy drogi gminnej nr 108086 B Koce Basie - Kostry Podśędkowięta w lok. 0+000 - 1+090,00 w m.
Kostry Podśędkowięta

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,090		
2	2,3,4	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	426,91		
3	5	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	5 697,25		
4	6,7,8	D.04.04.02.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamany 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m ³	763,46		
5	9,10.	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11 W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	5 577,35		
6	11,12,13,14	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m ²	5 479,25		
7	15	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów w gruncie kat. I-III	m ²	348,00		
8	16,17	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	7,00		
9	18	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m ²	741,60		
10	19		Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej	szt	3,00		
11			Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	1,090		
						Razem:	
						Podatek VAT 23%	
						Wartość brutto:	

Sporządził:

Miroslaw Kuniewski

Uprawniony kierownik budowy
Spec. konsult. inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/86