

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowy drogi gminnej nr 108078 B w m. Piętki Szeligi odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395,00 i odc. 2 Nr w lok. 0+000 - 0+119,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,514		
2	2	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustu z rur PCV o średnicy 40 cm	m	4,00		
3	3,4	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustu korytkowego o wym. 60x60 cm wraz z wywozem gruzu na odl. do 1 km	m	8,00		
4	5,6	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 100 cm wraz z wywozem gruzu na odl. do 1 km	m	11,00		
5	7,8	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustu płytowego o wym. 120x140 cm wraz z wywozem gruzu na odl. do 1 km	m	8,00		
6	9,10,11,12	D.01.02.04.51	Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych i siatki na cokole betonowym wraz z wywozem gruzu na odl. do 1 km	m	147,00		
7	13	D.01.02.04.51	Rozebranie ogrodzenia z żerdzi drewnianych	m	18,00		
8	14,15	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	105,75		
9	16,17	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m ³	41,69		
10	18,19	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	7,21		
11	20,21,22	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów korytkowych o wym. 60x60 cm pod koroną drogi	m	12,00		
12	23,24,25,26,27,28,29,30	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 60 cm pod koroną drogi wraz z wykonaniem komory połączeniowej z bloczków betonowych i obrukowaniem wlotu kamieniem na betonie	m	4,00		
13	31,32,33,34,35,36,37,38	D.03.01.01.13	Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 100 cm pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30, W-8, F-150	m	7,50		
14	39,40,41,42,43,44,45,46	D.03.01.01.41	Wykonanie przepustów skrzynkowych o wym. 120x120 cm wraz z przedłużeniem przepustu na "skosach" i wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30, W-8, F-150	m	8,00		
15	47	D.03.01.03.12	Czyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namulów	m	22,00		
16	48	D.03.02.01.73	Pionowa regulacja zaworów wodociągowych	szt	5		
17	49	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poprzez profilowanie	m ²	1 870,15		
18	50,51,52	D.04.08.05.11	Wzmocnienie istniejących podbudów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	518,28		
19	53,54	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	2 518,45		
20	55,56,57,58	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m ²	2 490,25		
21	59,60.	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	374,00		
22	61,62,63	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur PEHD o Ø 40 cm wraz z wykonaniem ścianek na wlotach i wylotach z gotowych elementów betonowych	m	42,50		

23	64,65,66	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur PEHD o Ø 100 cm wraz z wykonaniem ścianek na wlotach i wylotach z gotowych elementów betonowych	m	6,00			
24	67	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowów korytkami żelbetowymi wg KPED 01.13 osadzobnymi na ławie betonowej z betonu B-10	m	136,00			
25	68,69	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	14,00			
26	70,71	D.07.03.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04 wraz z zakończeniami	m	72,00			
27	72,73,74	d.07.06.01.00	Ustawienie ogrodzeń z siatki (staroużytecznej) , elementów stalowych staroużytecznych na cokole betonowym	m	147,00			
28	75	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m ²	297,00			
29	76		Wyniesienie na poziom punktów osnowy geodezyjnej	szt	2,00			
30			Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,514			
							Razem:	
							Podatek VAT 23%	
							Wartość brutto:	

Sporządził:

Mirosław Łumewski

Uprawn. projekt. budowy
Spec. Inżynier w zakr. dróg
Ced. Nr. UAN. 7342-100/04, Lom 33/09