

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Projekt placu zabaw przy SP w Kuczynie						
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³	18.00* 14.50*0.10 = 26.100		
d.1						
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(18.00*2+ 14.50*2)* 0.25*0.2 = 3.250		
d.1						
4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	18.00*2+ 14.50*2 = 65.000		
d.1						
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm - wraz z rozłożeniem drenów pod nawierzchnią	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0,05 - 5 mm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
10	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³	18.00* 14.50*0.20 = 52.200		
d.1						
11	KNR-W 2-01 0221-01	Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie w rejonie budowy w gruncie kat. I-II	m ³	18.00* 14.50*0.20 = 52.200		
d.1						
12	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (teren pod trawnik)	m ³	18.00* 14.50*0.10 = 26.100		
d.1						
13	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	261		
d.1						
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej - układanej, amortyzującej wysokość upadku do 1,5m	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
d.1						
15	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw	m	2*18.00+2* 14.50 = 65.000		
d.1						
16	analiza indywidualna	Oświetlenie placu zabaw	kpl.	1		
d.1						
Razem dział:						
2		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA				
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - Dobudowa do istniejącego zestawu zjeżdżalni i przeplotni	kpl.	1		
d.2						
18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki dwuosobowej	kpl.	1		
d.2						
19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki czterosobowej	kpl.	1		
d.2						
20	analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowiec czterosobowy o średnicy 150cm	kpl.	1		
d.2						
21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - bujak na sprężynie	kpl.	3		
d.2						
22	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki	kpl.	1		
d.2						
23	analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli o średnicy 155cm	kpl.	1		
d.2						
24	analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważki dwuosobowej	kpl.	1		
d.2						
Razem dział:						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: